Waterplant
Dipl.-Geogr. Detlef Dunker
Hellerstraße 11

D -26759 Hinte

Musterleistungsbeschreibung Röhrichtmatten

Lieferung von

.....m² **Röhrichtmatten**, Länge: 5 m, Breite: 1 m, bestehend aus einer Kokosmatte mit Kokosgewebeumhüllung, Dicke ca. 4 cm, pro m² mit 20 Pflanzen der Ufer- und Röhrichtzone vorbepflanzt, über eine Vegetationsperiode vorkultiviert und vollflächig bewachsen und durchwurzelt. Artspezifische Ausläufer bzw. Rhizome müssen vorhanden sein.

Liefernachweis:

Dipl.-Geogr. Detlef Dunker
Waterplant
Hellerstraße 11
26759 Hinte
Tel. 05925 / 990 544
Fax 04925 / 990 545

oder gleichwertig

Die Qualität und Konformität der gelieferten Materialien und Pflanzen mit der Ausschreibung ist vor dem Verbauen durch die örtliche Bauleitung zu überprüfen und zu bestätigen.

Lieferung von

.....St. **Holzkeilen**, Nadelholz, Länge: 50 cm, mit Querholz oder oberseitiger Nut zum Verklammern mit der Röhrichtmatte, 3 St. / m²

Einbau von

..... m² **Röhrichtmatten** auf vorbereiteter Uferböschung, Befestigung mit Holzkeilen (3 Stück / m²). Vor dem Verlegen ist der Boden von Schutt, großen Steinen oder herausragenden Baumwurzeln zu räumen, aufzulockern und zu wässern. Die Ränder der Matten sind mit anstehendem Boden anzugleichen.

Der Einbau erfolgt nach Angabe der örtlichen Bauleitung.

Röhrichtmatten sind sofort nach Anlieferung auszurollen und bei Zwischenlagerung im Schatten zu lagern und ggfs. zu wässern.